

泉州安通物流有限公司

散装建筑工程用沙子货物（含海沙、河沙等）装箱要求

尊敬的合作伙伴：

散装建筑工程用沙子货物（含海沙、河沙等，工业用石英沙除外），由于货物自然属性，含水率高、含盐渍、具有流动性。货物未加隔离直接装箱，极易造成集装箱侧板腐蚀、集装箱地板泡腐损坏，产生塌底泄露；集装箱箱门崩开。为确运输安全，从2018年11月1日起，我司针对此类货物装箱提出如下要求：

- 1、A类箱严禁装载散装建筑工程用沙子货物；
- 2、箱底板采用彩布条铺装；箱侧板粘贴塑料薄膜或者整箱采用彩布条铺装，确保箱货隔离；
- 3、箱门锁扣要求采用子弹头铅封，未入封锁夹采用钢丝合理绑固。

订舱时请配合执行。客户装箱后需向我司提供装箱前防护图片及装后图片，我司确认装载工艺合格后方予配载，未按标准装载，我司将要求客户按规定重新装箱，并将向订舱客户收取每柜1000元违约金。未按照我司装箱工艺要求直接装箱的货物，运输过程所有责任事故及费用将由客户承担。



装箱要求示范

- 1、箱内防护示范图片：箱底板采用彩布条铺装；箱侧板粘贴塑料薄膜



- 2、箱门加固图片：确保锁杆头完成旋入锁座，门把手完全扣入锁夹，所施铅封建议采用子弹头高保封，未入封条锁夹客户用钢丝线加固。

